
Przedmiar Robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Zagrodnie

ADRES INWESTYCJI: Zagrodno

INWESTOR: Gmina Zagrodno

ADRES INWESTORA: Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2013-06-07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Roboty rozbiórkowe	4
2 Roboty budowlane	4

Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Zagrodnie

Podstawa opracowania

1. Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

B. Podstawa kalkulacji ceny kosztorysowej.

1. Dane wyjściowe do kalkulacji:

- Ceny określone według wydania Sekocenbudu” II kw. 2013r.

C. Opracowanie obejmuje. Dla realizacji zadania przyjęto następujący zakres robót:

1. Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych
2. Rozebranie rur spustowych i rynien
3. Wymiana instalacji odgromowej
4. Ułożenie pokrycia dachowego z blachodachówki
5. Montaż rur spustowych i rynien



Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Zagrodnie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Zagrodnie					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19,5 * 2	m	39,000	
				RAZEM	39,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,5 + 4,5 + 2	m	11,000	
				RAZEM	11,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku wraz z utylizacją	m2		
		312,00	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
2		Roboty budowlane			
4 d.2	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		322,00	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
5 d.2	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną- płyty dachowe	m2		
		322,00	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
6 d.2	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiorzy	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.2	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
		7 + 9 + 7 + 9	m	32,000	
				RAZEM	32,000
8 d.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		20 * 2	m	40,000	
				RAZEM	40,000
9 d.2	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		4,5 + 2	m	6,500	
				RAZEM	6,500
10 d.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachodachówką - montaż barier śniegowych	m		
		20 * 2	m	40,000	
				RAZEM	40,000

Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Zagrodnie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR-W 4-03 0702-05	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachodachówką	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.2	KNR-W 4-03 0704-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
13 d.2	KNR-W 4-03 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		20 + 20 + 9 + 9 + 7 + 7	m	72,000	
				RAZEM	72,000