
Przedmiar Robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w m. Radziechów

ADRES INWESTYCJI: Radziechów , Gmina Zagrodno

INWESTOR: Gmina Zagrodno

ADRES INWESTORA: Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2013-06-07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Roboty rozbiórkowe	4
2 Roboty budowlane	4

A. Podstawa opracowania.

1. Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

B. Podstawa kalkulacji ceny kosztorysowej.

1. Dane wyjściowe do kalkulacji: • Ceny określone według wydania Sekocenbudu” II kw. 2013r.

C. Opracowanie obejmuje. Dla realizacji zadania przyjęto następujący zakres robót:

1. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
2. Montaż rynien i rur spustowych

Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w m. Radziechów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w m. Radziechów					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku wraz z utylizacją	m2		
		5,2 * 11,5	m2	59,800	
				RAZEM	59,800
2		Roboty budowlane			
2 d.2	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		59,800	m2	59,800	
				RAZEM	59,800
3 d.2	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną- płyty dachowe	m2		
		59,80	m2	59,800	
				RAZEM	59,800
4 d.2	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
		5,2 + 5,2 + 11,5 + 11,5	m	33,400	
				RAZEM	33,400
5 d.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		11,5	m	11,500	
				RAZEM	11,500
6 d.2	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		3,8 * 2	m	7,600	
				RAZEM	7,600