

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.32	km km	0.320	
				RAZEM	0.320
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 320 x 3,5 1120	m ² m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortu kamiennego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Dodatek - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1120	m ² m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie - warstwa wiążąca nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 1120	m ² m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1120	m ² m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
6	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1120	m ² m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
7	KNR 2-31 0106-03	Wykonanie poboczy z odpadu kamiennego zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 320 x 0,5 x 2 320	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000