
Przedmiar Robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI: Gmina Zagrodno , Wojciechów 21
INWESTOR: Gmina Zagrodno
ADRES INWESTORA: Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno
BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2013-06-11

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Roboty rozbiórkowe	4
2 Roboty budowlane	4

A. Podstawa opracowania.

1. Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

B. Podstawa kalkulacji ceny kosztorysowej.

1. Dane wyjściowe do kalkulacji: • Ceny określone według wydania Sekocenbudu” II kw. 2013r.

C. Opracowanie obejmuje. Dla realizacji zadania przyjęto następujący zakres robót:

1. Rozebranie dachu z dachówki ceramicznej
2. Rozebranie i naprawa konstrukcji dachu
3. Wymiana rynien i rur spustowych
4. Wymiana okien dachowych
5. Roboty towarzyszące.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m2		
		(5,10 * 17) * 2 + (2,9 * 17) * 2	m2	272,000	
				RAZEM	272,000
2 d.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
		5,10 * 4 + 17	m	37,400	
				RAZEM	37,400
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17 * 2	m	34,000	
				RAZEM	34,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,5 + 4	m	7,500	
				RAZEM	7,500
5 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		272,00	m2	272,000	
				RAZEM	272,000
6 d.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg	m2		
		17 * 8	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
7 d.1	KNR 0-19 0928-11	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych	m2		
		2 * 1,6	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
2		Roboty budowlane			
8 d.2	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		36,00	m	36,000	
				RAZEM	36,000
9 d.2	KNR 2-02 0404-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 7.5 m	m2		
		272,00	m2	272,000	
				RAZEM	272,000
10 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
		272,00	m2	272,000	
				RAZEM	272,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		272,00	m2	272,000	
				RAZEM	272,000
12 d.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		272,00	m2	272,000	
				RAZEM	272,000
13 d.2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m2		
		136,00	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
14 d.2	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w łuskę	m2		
		272,00	m2	272,000	
				RAZEM	272,000
15 d.2	TZKNBK VI - 52	Pokrycia dachówką ceramiczną - gąsior	m		
		37,40	m	37,400	
				RAZEM	37,400
16 d.2	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		34,00	m	34,000	
				RAZEM	34,000
17 d.2	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		7,500	m	7,500	
				RAZEM	7,500
19 d.2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		2,6	m3	2,600	
				RAZEM	2,600
20 d.2	KNNR 2 1105-01	Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone	m2		
		3,20	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
21 d.2	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m2		
		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000