

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 15*12+15*12+(16.5+3.9+10)*5.6	m ² m ²	 530.240	
				RAZEM	530.240
2	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 16.5*5.6+3.9*5.6	m ² m ²	 114.240	
				RAZEM	114.240
3	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 530.24	m ² m ²	 530.240	
				RAZEM	530.240
4	KNR 2 0903-04	Przygotowanie podłoża na ścianach- mechaniczne gruntowanie 530.24+114.24	m ² m ²	 644.480	
				RAZEM	644.480
5	KNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 644.48	m ² m ²	 644.480	
				RAZEM	644.480
6	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki (9.18*30.5)*2	m ² m ²	 559.980	
				RAZEM	559.980
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.6*4	m m	 22.400	
				RAZEM	22.400
8	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 86	m m	 86.000	
				RAZEM	86.000
10	KNR 2-02 0410-03	Okucie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc. 559.98	m ² m ²	 559.980	
				RAZEM	559.980
11	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m 559.98	m ² m ²	 559.980	
				RAZEM	559.980
13	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 4-01 0415-03	Demontaż włączów kominiarskich 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 4-03 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 78	m m	 78.000	
				RAZEM	78.000
17	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 56	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
18	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w łuskę 559.98	m ² m ²	 559.980	
				RAZEM	559.980

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
20	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		7*4	m	28.000	
				RAZEM	28.000
22	KNR-W 2- 02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR-W 2- 02 0535-02	Obrobienie okienek dymnikowych - z blachy ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
27	KNR 2-02 0122-01	Przemuirowanie wieloprzewodowych kominów z cegły klinkierowej 1/2x1/2ceg.	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500