

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.1	km km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 5*135	m ² m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 5*135	m ² m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
4	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni zjazdu w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta Krotność = 2 6*4*5	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 5*135	m ² m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
6	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 675	m ² m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 675	m ² m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm 675	m ² m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
9	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ścieki betonowa zwykła 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 4*135+120	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
11	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 540+120	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
12	KNR 2-31 0106-03	wykonanie poboczy z miatu kamiennego- 6 cm grub.po zagęszcz. 133	m ² m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
13	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-01 0214-06	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 5 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank ściank	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetonowe o śr. 50 cm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000