


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu świetlicy na osiedlu w Zagrodnie
ADRES INWESTYCJI: Zagrodno, 59-516 Zagrodno
NAZWA INWESTORA: Gmina Zagrodno
ADRES INWESTORA: 59-516 Zagrodno 52

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ogólnobudowlana

Piotr Gołąb


mgr inż. Piotr Gołąb
Uprawnienia budowlane
nr ewid. 47/DOŚ/05

DATA OPRACOWANIA:

06.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont dachu świetlicy na osiedlu w Zagrodnie					
1		Dach główny			
d.1	wycena indywidualna	Prace przygotowawcze - czyszczenie koryt odwodnieniowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0519-06 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa - krawędź przy korycie + ściana koryta - 30cm	m2		
		$(11,80 + 8,90 * 2 + 8,70) * 0,30$	m2	11,490	
				RAZEM	11,490
3	KNR 4-01 0519-07 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - następna warstwa - krawędź przy korycie - 15 cm	m2		
		$(11,80 + 8,90 * 2 + 8,70) * 0,15$	m2	5,745	
				RAZEM	5,745
4	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy - okap przy korycie - 10cm	m2		
		$(11,80 + 8,90 * 2 + 8,70) * 0,10$	m2	3,830	
				RAZEM	3,830
5	KNR-W 2-02 0517-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - nowe koryto odwodnienia	m2		
		$11,80 * 0,55 + 8,90 * 2 * 0,55 + 8,70 * 0,60$	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
6	KNR 2-02 0503-01 analogia	Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej - warstwa papy podkładowej	m2		
		poz.3	m2	5,745	
				RAZEM	5,745
7	wycena indywidualna	Renowacja i profilowanie koryt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-03/3 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 pokrycie krawędzi + wyłożenie pionowych ścian koryta wraz z wywinięciem na ogniomur	m2		
		poz.2 + $(11,80 + 8,90 * 2 + 8,70) * 0,75$	m2	40,215	
				RAZEM	40,215
9	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-04/3 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2 - obróbki ogniomurów wraz z profilami	m2		
		$(4,20 * 8 + 8,70 + 8,90 * 2 + 11,80 + 2 * 0,40) * 1,00$	m2	72,700	
				RAZEM	72,700
10	wycena indywidualna	Profilowanie istniejących przejść przez ogniomury wraz z wykonaniem warstwy uszczelniającej i obróbki blacharskiej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Daszki			
11	KNR-W 2-02 0517-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - okapy	m2		
		$(5,30 + 1,25 * 2 + 4,40 + 1,25 + 2,90) * 0,15$	m2	2,453	
				RAZEM	2,453


Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909- 02/3 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	m2		
		$(5,30 + 1,25 + 4,40) * 1,25$	m2	13,688	
		$2,90 * 1,25$	m2	3,625	
				RAZEM	17,313
13 d.2	KNR-W 4-01 0519-04 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - wywiniecie na mur	m2		
		$(5,30 + 4,40 + 1,25 + 2,90) * 0,50$	m2	6,925	
				RAZEM	6,925
14 d.2	KNR-W 2-02 0517-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - balerinki z wcięciem w ścianie	m2		
		$(5,30 + 4,40 + 1,25 + 2,90) * 0,20$	m2	2,770	
				RAZEM	2,770

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont świetlicy na osiedlu w Zagrodnie wewnątrz i na zewnątrz
ADRES INWESTYCJI: Zagrodno, 59-516 Zagrodno
NAZWA INWESTORA: Gmina Zagrodno
ADRES INWESTORA: 59-516 Zagrodno 52
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Piotr Gołąb
DATA OPRACOWANIA: 12 marzec 2018

mgr inż. Piotr Gołąb
Uprawnienia budowlane
nr ewid. 47/DOS/05



WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont świetlicy na osiedlu w Zagrodnie					
1		Roboty przygotowawcze			
d.1	wycena indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń świetlicy do prac remontowych (wyniesienie mebli, demontaż urządzeń elektrycznych w kuchni, demontaż karniszy, zasłon, itp.)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty budowlane			
2.1		Ściany			
d.2.1	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zagryzionych	m2		
		sala główna 0,5 + 0,5	m2	1,00	
		korytarz 1,00 + 1,00 + 0,5 + 0,5	m2	3,00	
		kuchnia 1,50 * 0,30	m2	0,45	
				RAZEM	4,45
d.2.1	KNR-W 4-01 0619-01 analogia	Odrzysanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.2	m2	4,45	
				RAZEM	4,45
d.2.1	KNR-W 4-01 0621-01 analogia	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3	m2	4,45	
				RAZEM	4,45
d.2.1	KNR 2-02 0803-02 analogia	Wykonanie nowego tynku na ścianach	m2		
		poz.4	m2	4,45	
				RAZEM	4,45
d.2.1	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2		
		sala główna (8,73 + 7,36 * 2 + 8,82 - 2 * 0,98 - 1,76) * 1,00	m2	28,55	
		korytarz (4,23 * 2 + 4,30 * 2 - 1,78 - 1,76 - 2 * 0,98) * 1,00	m2	11,56	
		kuchnia 1,80 * 1,00	m2	1,80	
				RAZEM	41,91
d.2.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych 3 mm.	m2		
		sala główna (7,36 * 2 + 8,82 + 8,73) * 3,68 + 4 * 1,99 * 0,14 + 2 * 1,97 * 0,14 - 2 * 1,99 * 1,97 - 2 * 0,98 * 2,06 - 2,13 * 1,76	m2	120,42	
		korytarz (4,23 * 2 + 4,30 * 2) * 2,58 + 2 * 1,40 * 0,15 + 1,57 * 0,15 - 1,57 * 1,40 - 0,98 * 2,08 * 2 - 1,78 * 2,06 - 1,76 * 2,12	m2	-15,63	
		kuchnia (7,42 + 2,11 + 1,78 + 1,70 + 0,54 + 0,38 + 4,93 + 4,10 + 2 * 0,15) * 2,58 + 2 * 1,16 * 0,16 + 4,10 * 0,16 + 1,16 * 0,15 + 2,02 * 0,15 + 1,16 * 0,29	m2	44,67	
		toaleta (-4,93 + 0,38 + 0,54 + 1,70 + 1,78 + 2,11 - 0,98 + 0,28) * 1,50 - 0,98 * 2,08 - 1,16 * 4,10 - 2,02 * 1,16	m2	-13,67	
		(1,67 * 2 + 1,98 * 2) * (2,63 - 2,00) - 0,98 * 0,08	m2	61,85	
				-25,25	
				4,52	
				RAZEM	176,91

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m2		
		poz.7	m2	176,91	
				RAZEM	176,91
9 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.7	m2	176,91	
				RAZEM	176,91
2.2		Sufity			
10 d.2.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż oświetlenia kasetonowego w korytarzu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.2.2	KNNR-W 3 0313-04 analogia	Rozebranie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych.	m2		
		korytarz 4,30 * 4,23	m2	18,19	
				RAZEM	18,19
12 d.2.2	KNR-W 4-01 0701-08 analogia	Odbicie tynków na sufitach (zagrzybionych)	m2		
		korytarz 3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
13 d.2.2	KNR-W 4-01 0619-07 analogia	Odrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.12	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
14 d.2.2	KNR-W 4-01 0622-01 analogia	Dwukrotne odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania	m2		
		poz.12	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
15 d.2.2	KNR 2-02 0803-05 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		poz.12	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
16 d.2.2	KNR-W 2-02 2006-01 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m2		
		korytarz poz.11	m2	18,19	
				RAZEM	18,19
17 d.2.2	KNR 4-01 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków sufitów	m2		
		sala główna 7,36 * 8,73 + 0,5 * 7,36 * 0,09	m2	64,58	
		kuchnia 4,93 * 4,10 + 0,54 * (1,70 + 2,11) + 1,78 * 2,11	m2	26,03	
		toaleta 1,67 * 1,98	m2	3,31	
				RAZEM	93,92
18 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie sufitu	m2		
		poz.17 + poz.11	m2	112,11	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	112,11
19 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.18	m2	112,11	
				RAZEM	112,11
2.3		Roboty pozostałe			
20 d.2.3	KNR W-02 0214-02 analogia	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wysokości 10 cm - uzupełnienie	m		
		sala główna 7,00	m	7,00	
		kuchnia 3,00	m	3,00	
		korytarz 1,00	m	1,00	
				RAZEM	11,00
21 d.2.3	KNR BC-02 0312-01 analogia	Wypełnienie spoin masą silikonową między cokolikami a posadzką	m		
		poz.20	m	11,00	
				RAZEM	11,00
22 d.2.3	KNR 2-02 1017-02 analogia	Wymian skrzydeł drzwiowych do toalety	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
23 d.2.3	KNR 4-01 1209-11 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych drzwi	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
24 d.2.3	wycena indywidualna	Wymiana klamki drzwi wejściowych do świetlicy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.19	m2	112,11	
				RAZEM	112,11
26 d.2.3	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		2 * 1,79 * 1,99 + 1,16 * 4,10 + 2,02 * 1,16 + 1,57 * 1,40	m2	16,42	
				RAZEM	16,42
27 d.2.3	KNR 4-01 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		2 * 0,98 * 2,08 + 1,76 * 2,12 + 1,78 * 2,06 + 2 * 0,98 * 2,06	m2	15,51	
				RAZEM	15,51
28 d.2.3	wycena indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń świetlicy po pracach remontowych (wniesienie mebli, montaż urządzeń elektrycznych w kuchni, montaż karniszy, zasłon, itp.)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.2.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km około 2m3	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.2.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		1	m3	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00