
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia

ADRES INWESTYCJI : Zagrodno 56, 59-516 Zagrodno

INWESTOR : Gmina Zagrodno

ADRES INWESTORA : 59-516 Zagrodno; Zagrodno 52

DATA OPRACOWANIA : 22.12.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.12.2020

Data zatwierdzenia

^PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0818-01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych <istniejąca poręcz>44,14+<poręcze istniejących schodów>4*4,33	m m	61,46	
				RAZEM	61,46
2	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych <plyta podjazdu>26,42*0,15+<podpory>10*0,25*1,25*1,50	m ³ m ³	8,65	
				RAZEM	8,65
3	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej <powierzchnia kostki do przełożenia>114,59	m ² m ²	114,59	
				RAZEM	114,59
4	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 103,16	m m	103,16	
				RAZEM	103,16
5	KNR-W 4-01 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji żwiobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km poz.2+poz.3*0,08+poz.4*0,30*0,08*1,00	m ³ m ³	20,29	
				RAZEM	20,29
6		Opłata za utylizację gruzu z rozbiórki poz.5*2,00<t/m3>	t t	40,58	
				RAZEM	40,58
7	KNR-W 2-01 0203-02 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0. 15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładow- czymi na odległość 10 km 41,68*0,60	m ³ m ³	25,01	
				RAZEM	25,01
8	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicz- nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0,10*(15,13+8,56)	m ³ m ³	2,37	
				RAZEM	2,37
9	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa 15,13+8,56	m ² m ²	23,69	
				RAZEM	23,69
10	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 12-14 mm 0,30	t t	0,30	
				RAZEM	0,30
11	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso- waniem pompy do betonu 0,30*8,52+0,30*5,53	m ³ m ³	4,22	
				RAZEM	4,22
12	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 0,20*1,00*(21,76+9,16+5,56)	m ³ m ³	7,30	
				RAZEM	7,30
13	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 12-14 mm 0,30	t t	0,30	
				RAZEM	0,30
14	KNR-W 2-02 0210-03	Wieniec żelbetowy - ręczne układanie betonu 0,25*0,25*(21,76+9,16+5,56)	m ³ m ³	2,28	
				RAZEM	2,28

^PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 2*1,28*(21,76+9,16+5,56)	m ² m ²	93,39	
				RAZEM	93,39
16	KNR-W 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 2*1,28*(21,76+9,16+5,56)	m ² m ²	93,39	
				RAZEM	93,39
17	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (pospółka) w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 0,20*114,59+1,38*22,11	m ³ m ³	53,43	
				RAZEM	53,43
18	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (tłuczeń) w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 0,20*114,59+0,20*22,11	m ³ m ³	27,34	
				RAZEM	27,34
19	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 103,16*0,05	m ³ m ³	5,16	
				RAZEM	5,16
20	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 103,16	m m	103,16	
				RAZEM	103,16
21	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian 4*5,66+4*1,72	m ² m ²	29,52	
				RAZEM	29,52
22	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 114,59+22,11	m ² m ²	136,70	
				RAZEM	136,70
23	KNR 0-12II 1118-10 z. sz. 5.3.e	Ułożenie płytek granitowych na schodach 26,00	m ² m ²	26,00	
				RAZEM	26,00
24	analiza indywidualna	Dostawa i montaż balustrad poz.1	m m	61,46	
				RAZEM	61,46
25		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji daszków oraz podbitki i wykonanie odprowadzenia wody z dachu (montaż kosza i rur spustowych) 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00